

CONCEJO MUNICIPAL FUNDACIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, BAJA CALIFORNIA
“COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS”
 LICITACION PUBLICA ESTATAL **NO. 01-CMFSF-PRES-01-2023**

**“CONTRATACIÓN PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CALLE COPALES EN COLONIA LOS ARCOS
 POR 110 METROS LINEALES, CALLE PRINCIPAL COLONIA LAS MINITAS 1100 METROS LINEALES
 Y CALLE CHIPRE COLONIA LOS ARCOS 300 METROS LINEALES”**

CATALOGO DE CONCEPTOS

ANEXO 7 – PAVIMENTACIÓN CALLE CHIPRE COLONIA LOS ARCOS 300 METROS LINEALES

LICITANTE:

FECHA:

DOMICILIO:

HOJA __ DE __

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO LEGAL:

FIRMA:

CLAVE	DESCRIPCIÓN (CONCEPTO/PARTIDA)	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
A	PRELIMINARES			
1	TRATAMIENTO DEL TERRENO NATURAL EN 15 CM A BASE DE CORTE DE MATERIAL, INCORPORACION DE AGUA, HOMOGENIZADO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 95% P.V.S.M.; INCLUYE: SUMINSITRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2		
2	CARGA Y ACARREO CON EQUIPO MECANICO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION Y EXCAVACION HASTA SU PRIMER KILOMETRO.(ABUNDAMIENTO EN EL PRECIO UNITARIO)	M3		
3	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION Y EXCAVACION EN KILOMETROS SUBSECUENTES, (INCLUIR ABUNDAMIENTO EN EL PRECIO UNITARIO).	M3/KM		
B	PAVIMENTACIÓN			
4	CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA DE 15 cm. DE ESPESOR COMPACTOS, CON MATERIAL PETREO T.M.A. 1 ½" CON VRS MINIMO DE 100% SEGUN ESPECIFICACIONES DE LA SIDUE, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, HOMOGENIZADO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 100% DE SU PVSM.; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3		
5	RIEGO DE IMPREGNACION CON ASFALTO MC-70 O SIMILAR EN PROPORCION DE 1.50 LTS/M2, CON PENETRACION MINIMA DE 7MM, A BASE DE ADQUISICION DE MATERIAL, CARGA Y ACARREO A LA OBRA, CALENTAMIENTO, BOMBEO, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE Y APLICACION SEGUN NORMAS DE LA SIDUE; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2		
6	RIEGO DE LIGA CON ASFALTO MC-800 O SIMILAR EN PROPORCION DE 0.50 LTS/M2, PROPORCION SUJETA A VARIACION SEGUN INDICACIONES DE SUPERVISOR DE OBRA, INCLUYE: ADQUISICION, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL A LA OBRA, CALENTAMIENTO, BOMBEO, APLICACION, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE EQUIPO, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA QUE CUMPLA CON LAS NORMAS DE LA SIDUE.	M2		
7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 5 cm. DE ESPESOR COMPACTOS, ELABORADA EN PLANTA Y EN CALIENTE CON MATERIAL PETREO TRITURADO DE T.M.A. DE 3/8" Y ASFALTO AC 20, COMPACTADO AL 95% EN BASE A ESPECIFICACIONES DE LA SIDUE, LIMPIEZA Y RETIRO DE MEZCLA SOBRANTE; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2		

El porcentaje que se trasladará es del IVA es del ---%

Subtotal sin IVA \$
 Moneda:

ATENTAMENTE.-

NOMBRE Y FIRMA

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADOR LEGAL

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

CONCEJO MUNICIPAL FUNDACIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, BAJA CALIFORNIA
“COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS”
 LICITACION PUBLICA ESTATAL **NO. 01-CMFSF-PRES-01-2023**

**“CONTRATACIÓN PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CALLE COPALES EN COLONIA LOS ARCOS
 POR 110 METROS LINEALES, CALLE PRINCIPAL COLONIA LAS MINITAS 1100 METROS LINEALES
 Y CALLE CHIPRE COLONIA LOS ARCOS 300 METROS LINEALES”**

CATALOGO DE CONCEPTOS
ANEXO 7 – PAVIMENTACIÓN CALLE COPALES COLONIA LOS ARCOS 110 METROS LINEALES

LICITANTE:

FECHA:

DOMICILIO:

HOJA __ DE __

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO LEGAL:

FIRMA:

CLAVE	DESCRIPCIÓN (CONCEPTO/PARTIDA)	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
A	PRELIMINARES			
1	TRATAMIENTO DEL TERRENO NATURAL EN 15 CM A BASE DE CORTE DE MATERIAL, INCORPORACION DE AGUA, HOMOGENIZADO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 95% P.V.S.M.; INCLUYE: SUMINSITRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2		
2	CARGA Y ACARREO CON EQUIPO MECANICO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION Y EXCAVACION HASTA SU PRIMER KILOMETRO.(ABUNDAMIENTO EN EL PRECIO UNITARIO)	M3		
3	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION Y EXCAVACION EN KILOMETROS SUBSECUENTES, (INCLUIR ABUNDAMIENTO EN EL PRECIO UNITARIO).	M3/KM		
B	PAVIMENTACIÓN			
4	CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA DE 15 cm. DE ESPESOR COMPACTOS, CON MATERIAL PETREO T.M.A. 1 ½" CON VRS MINIMO DE 100% SEGUN ESPECIFICACIONES DE LA SIDUE, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, HOMOGENIZADO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 100% DE SU PVSM.; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3		
5	RIEGO DE IMPREGNACION CON ASFALTO MC-70 O SIMILAR EN PROPORCION DE 1.50 LTS/M2, CON PENETRACION MINIMA DE 7MM, A BASE DE ADQUISICION DE MATERIAL, CARGA Y ACARREO A LA OBRA, CALENTAMIENTO, BOMBEO, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE Y APLICACION SEGUN NORMAS DE LA SIDUE; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2		
6	RIEGO DE LIGA CON ASFALTO MC-800 O SIMILAR EN PROPORCION DE 0.50 LTS/M2, PROPORCION SUJETA A VARIACION SEGUN INDICACIONES DE SUPERVISOR DE OBRA, INCLUYE: ADQUISICION, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL A LA OBRA, CALENTAMIENTO, BOMBEO, APLICACION, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE EQUIPO, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA QUE CUMPLA CON LAS NORMAS DE LA SIDUE.	M2		
7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 5 cm. DE ESPESOR COMPACTOS, ELABORADA EN PLANTA Y EN CALIENTE CON MATERIAL PETREO TRITURADO DE T.M.A. DE 3/8" Y ASFALTO AC 20, COMPACTADO AL 95% EN BASE A ESPECIFICACIONES DE LA SIDUE, LIMPIEZA Y RETIRO DE MEZCLA SOBRANTE; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2		

El porcentaje que se trasladará es del IVA es del ---%

Subtotal sin IVA \$
 Moneda:

ATENTAMENTE.-

NOMBRE Y FIRMA

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADOR LEGAL

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

CONCEJO MUNICIPAL FUNDACIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, BAJA CALIFORNIA
“COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS”
 LICITACION PUBLICA ESTATAL **NO. 01-CMFSF-PRES-01-2023**

**“CONTRATACIÓN PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CALLE COPALES EN COLONIA LOS ARCOS
 POR 110 METROS LINEALES, CALLE PRINCIPAL COLONIA LAS MINITAS 1100 METROS LINEALES
 Y CALLE CHIPRE COLONIA LOS ARCOS 300 METROS LINEALES”**

CATALOGO DE CONCEPTOS
ANEXO 7 – SOBRECARPETA CALLE MINITAS 1100 METROS LINEALES

LICITANTE:

FECHA:

DOMICILIO:

HOJA __ DE __

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO LEGAL:

FIRMA:

CLAVE	DESCRIPCIÓN (CONCEPTO/PARTIDA)	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.01	REPARACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO (BACHEO MENOR), INCLUYE: RUPTURA Y PERFILADO DE CARPETA EXISTENTE (SEGUN SE REQUIERA), COMPACTACION DEL AREA DESCUBIERTA, LIMPIEZA, RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTO DE ROMPIMIENTO RAPIDO EN PROPORCIÓN DE 0.5 LT/M2 Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE 5 CMS. DE ESPESOR COMPACTOS COMPACTADO AL 95% DE SU PVSM, CON TMA DE 1" Y ASFALTO AC-20, RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE LA OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.			
1.02	REPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO (BACHEO PROFUNDO), INCLUYE: RUPTURA Y PERFILADO DE CARPETA EXISTENTE, EXCAVACION HASTA 90 CMS., RETIRO DEL MATERIAL SATURADO, ESTABILIZACION CON MATERIAL EN BREÑA EN UN ESPESOR COMPACTO DE 60 CMS. EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR AL 95% DE SU P.V.S.M., CONSTRUCCION DE CAPA DE BASE HIDRAULICA DE 25 CMS. COMPACTADO AL 100% DE SU P.V.S.M., RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON ASFALTO MC-70 EN PROPORCIÓN DE 1.5 LT/M2, RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO EN PROPORCIÓN DE 0.5 LT/M2, COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DE 5 CMS. DE ESPESOR COMPACTOS COMPACTADO AL 95% DE SU PVSM, CON TMA DE 1" AC-20, LIMPIEZA, CARGA Y ACARREO A BANCO DE TIRO (INDICADO POR LA SUPERVISION) DE LOS MATERIALES SOBORNTE PRODUCTO DE LA EXCAVACION, SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES AL SITIO DE LA OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO MECANICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.			
1.03	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO, EN PROPORCIÓN DE 0.5 LT/M2, INCLUYE: ADQUISICIÓN CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL AL LUGAR DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL AREA CON AIRE A ALTA PRESION, CALENTAMIENTO, BOMBEO Y APLICACIÓN, MANO DE OBRA Y EQUIPO.			
1.04	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO, EN PROPORCIÓN DE 0.5 LT/M2, INCLUYE: ADQUISICIÓN CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL AL LUGAR DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL AREA CON AIRE A ALTA PRESION, CALENTAMIENTO, BOMBEO Y APLICACIÓN, MANO DE OBRA Y EQUIPO.			
	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL			
1.05	SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON MAQUINA DE PINTURA PARA TRAFICO 2 CAPAS COLOR BLANCO O AMARILLO, EN LÍNEA DE 10 CM DE ANCHO, SENCILLA, CONTINUA O DISCONTINUA DE 10 CMS DE ANCHO, PARA DELIMITAR CARRILES DE CIRCULACION Y/O ACOTAMIENTOS EN VIALIDADES; INCLUYE: LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE, MICROESFERA, TODOS LOS SUMINISTROS Y MANO DE OBRA; SEGÚN EL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DE TRÁNSITO EN VIALIDADES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.			
1.06	SUMINISTRO Y APLICACIÓN A MAQUINA DE PINTA RAYAS DE DIFERENTE ANCHO DE PINTURA PARA TRAFICO 2 CAPAS COLOR BLANCO O AMARILLO, EN MARCAS DE ALTO, ESPACIAMIENTO LOGARITMICO, CEBREADO EN ISLETAS Y CRUCES PEATONALES, NUMEROS, LETRAS Y FLECHAS, INCLUYE: LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE, MICROESFERA, TODOS LOS SUMINISTROS Y MANO DE OBRA; SEGÚN EL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DE TRÁNSITO EN VIALIDADES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.			
	SEÑALAMIENTO VERTICAL			
1.07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO PREVENTIVO Y/O RESTRICTIVO DE 71 X 71 CMS., CON TABLERO DE LAMINA GALVANIZADA CAL. No. 16 Y FONDO DE PELICULA REFLEJANTE GRADO ALTA INTENSIDAD TIPO SCOTCH-LITE 3M, CON POSTE GALVANIZADO CALIBRE 16 DE 2"X2"X12'. TORNILLOS GALVANIZADOS ANTIVANDALICOS, EXCAVACION, FABRICACION DE BASE DE CONCRETO DE Fc=150Kg/cm2 DE 30X50cm. EL SEÑALAMIENTO DEBERA DE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DEL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DE TRANSITO EN VIALIDADES DEL ESTADO DE B.C.			

El porcentaje que se trasladará es del IVA es del ---%

Subtotal sin IVA \$
 Moneda:

ATENTAMENTE.-

NOMBRE Y FIRMA

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADOR LEGAL

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.