

CONCEJO MUNICIPAL FUNDACIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, BAJA CALIFORNIA
"COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS"
 LICITACION PUBLICA MUNICIPAL NO. CMFSF-OBYSP-ADQ-01-24

"CONTRATACIÓN PARA RELLENO, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN PROYECTO ESTERO ZONA CENTRO"

CATALOGO DE CONCEPTOS

LICITANTE:

FECHA:

DOMICILIO:

HOJA __ DE __

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO LEGAL:

FIRMA:

CATALOGO DE CONCEPTOS					
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE
PRELIMINARES					
MSFP-01	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO TUCURUGUAY O SIMILAR EN CAPAS DE NOMAS DE 30CM, EN CALLES Y BANQUETAS, COMPACTADO AL 95 % PRUEBA PROCTOR CON BAILARINA A LO INDICADO POR EL PROYECTO INCLUYE : COMPACTADOR RODILLO O BAILARINA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION .	M3	3,756.15		
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO					
MSFP-02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL DE RELLENO BASE HIDRAULICA EN CAPAS DE 30CM NOMAS, EN CALLES , COMPACTADO AL 100 % PRUEBA PROCTOR, CON RODILLO COMPACTADOR A LO INDICADO POR EL PROYECTO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, NIVELACION, HOMOGENIZADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	1,046.40		
MSF-03	RIEGO DE IMPREGNACION CON ASFALTO MC-70 ó SIMILAR EN PROPORCION DE 1.50 LTS/M2, CON PENETRACION MINIMA DE 7MM, A BASE DE ADQUISICION DE MATERIAL, CARGA Y ACARREO A LA OBRA, CALENTAMIENTO, BOMBEO, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE Y APLICACION SEGUN PROYECTO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	3,488.00		
MSF-01-02	PASA JUNTAS O BARRAS DE AMARRE DE ACERO DE 1" DE DIAMETRO DE NOMAS DE 45 CMS DE LONGITUD @40CM O DE ACUERDO A PROYECTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, CORTE, ALINEACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	KG	1,473.60		
MSF-05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE 20 cm. DE ESPESOR, CONCRETO MR 45 KG/CM2, VIBRADO, CON ACABADO ANTIDERRAPANTE, LIMPIEZA Y RETIRO DE MEZCLA SOBRANTE; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, CURADO, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	3,488.00		
MSF-06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA DE 10CMS DE ANCHO PARA CALLE, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, TOPOGRAFIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	310.00		
BANQUETAS					
MSF-06	CONSTRUCCION DE CORDON TIPO I CON CONCRETO HIDRAULICO 250KG/CM2, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, CIMBRA, NIVELACION, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	144.00		
MSF-07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON ACABADO SEMIPULIDO DE NO MAS DE 5CM DE ESPESOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL,	M2	792.00		
				SUBTOTAL	\$ -
				IVA 8% / 16%	\$ -
				TOTAL DEL PRESUPUESTO	\$ -

ATENTAMENTE.-

NOMBRE Y FIRMA

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADOR LEGAL

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.